

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro na „Remont części elewacji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Drzewcach”

Zamawiający:

Gmina Lipce Reymontowskie

Adres: **ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie**

NIP: **833-10-91-147**

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont części elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach”, w zakres którego wchodzi:

- 1. Skucie i założenie nowych płytek klinkierowych na cokole,**
- 2. Zerwanie i ułożenie kostki brukowej na szerokości 70 cm,**
- 3. Zbicie odpadających tynków cementowo-wapiennych i ich ponowne odtworzenie,**
- 4. Zamontowanie na dachu śniegołazów,**
- 5. Pomalowanie ścian białą zewnętrzną farbą,**
- 6. Wymiana rynny dachowej z PCV,**
- 7. Przy wejściu bocznym skucie starych i położenie nowych płytek mrozoodpornych,**
- 8. Montaż śniegołazów,**
- 9. Wymiana w pomieszczeniach biblioteki i jadalni płytek PCV na wykładzinę bezspoinową.**

Szczegółowy zakres robót uwzględnia książka przedmiarów.

Uwaga: przed złożeniem oferty wskazana wizja lokalna.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

W przypadku braku ofert, zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia oferenta w wyniku rozmowy telefonicznej, na okoliczność której spisana zostanie notatka służbowa.

Realizacja zamówienia: do 20 sierpnia 2010 roku

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Agnieszka Łopatka, tel. 046 831-61-25

e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Kryterium wyboru oferty:

Najtańsza oferta

SWIZ można pobrać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty.

1. W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

2. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Lipce Reymontowskie, dnia 07.07.2010 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie fax 46 831-62-68

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (postępowanie do kwoty 14.000 EURO)

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:

„Remont części elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach”, w zakres którego wchodzi:

- 1. Skucie i założenie nowych płytek klinkierowych na cokole,**
- 2. Zerwanie i ułożenie kostki brukowej na szerokości 70 cm,**
- 3. Zbicie odpadających tynków cementowo-wapiennych i ich ponowne odtworzenie,**
- 4. Zamontowanie na dachu śniegołazów,**
- 5. Pomalowanie ścian białą zewnętrzną farbą,**
- 6. Wymiana rynny dachowej z PCV,**
- 7. Przy wejściu bocznym skucie starych i położenie nowych płytek mrozoodpornych,**
- 8. Montaż śniegołazów,**
- 9. Wymiana w pomieszczeniach biblioteki i jadalni płytek PCV na wykładzinę bezspoinową.**

2. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 20 sierpnia 2010 roku

3. Kryteria oceny ofert : cena 100 %

Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Porównywana będzie cena brutto.

4. Płatności :

Płatność dokonana będzie przelewem na podane konto w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego zadania.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach lub opakowaniach.

Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 i opatrzona napisem: **„Oferta na remont części elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach”** oraz „nie otwierać przed dniem 20-07-2010 r do godz. 10.15”

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w godz. 800 - 1600 nie później niż do dnia 20-07-2010 r. do godziny 10.00.

7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- 1) Wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
- 2) Zaparaflowany na każdej stronie projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
- 3) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeśli osoba prowadzi działalność.

8. Podstawa prawna i inne postanowienia:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest :

p. Agnieszka Łopatka tel. 46 831- 61- 24

fax 46 831-62-68 Informacje udzielane są w godzinach: 8.00 – 16.00

Załącznikiem do specyfikacji jest:

- 1) Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót
- 2) projekt umowy

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Jerzy Czerwiński

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI ELEWACJI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI : DRZEWCZE GM. LIPCE REYMONTOWSKIE
INWESTOR : GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE
ADRES INWESTORA : 96 - 127 LIPCE REYMONTOWSKIE, UL. REYMONTA 24
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest częściowy remont obiektu szkoły w miejscowości Drzewce.
"Numerki w nawiasach przy przedmiarze dotyczą się niżej wymienionych elewacji"

Remont ten polegać będzie na wykonaniu następujących prac budowlanych:

1. ELEWACJA FRONTOWA CZĘŚCI TRZYKONDYGNACYJNEJ

- skucie płytek klinkierowych na cokole,
- zerwanie kostki przed elewacją frontową, na szerokości 70 cm od ściany frontowej
- odkopanie fundamentu na głębokości 80 cm i zaizolowanie ścian Abizolem R + P
- zasypianie ścian fundamentowych i ułożenie ponowne kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej ze spadkiem od budynku,
- ustawienie rusztowań
- zbitcie odpadających tynków cementowo - wapiennych i ich ponowne odtworzenie
- na pozostałej powierzchni ścian stara farbę zeszkrobać i zmyć
- zagruntować całą powierzchnię ścian / ściana frontowa z bokami do pierwszych rynien spustowych/
- naciągnięcie siatki z tworzywa sztucznego na klej, na całą powierzchnię ścian, a na narożnikach budynku i ościeży zastosować kątownik aluminiowy z siatką,
- pomalowanie ścian farbą emulsyjną zewnętrznego stosowania w kolorze białym,
- na dachu całej długości dachu zamontować śniegołapy z blachy stalowej powlekanej lub typowe prefabrykowane/ elementy ciągłe na całej szerokości okapu dachu/
- rozebranie rusztowania,
- ułożenie nowych płytek klinkierowych na cokole.

2. ELEWACJA FRONTOWA CZĘŚCI DWUKONDYGNACYJNEJ - / od wejścia bocznego do kalenicy nad wiatrolapem, ściany wiatrolapu i przy wejściu aż do ścian sali gimnastycznej/

- zerwanie kostki przed elewacją w miejscach gdzie się zapadła, na szerokości 70 cm od ściany frontowej i ułożenie ponowne kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej ze spadkiem od budynku,
- ustawienie rusztowań
- wymiana rynny dachowej z PCV na długości 9 m na wyższej części budynku i rynny i rury spustowej nad daszkiem przy wejściu bocznym,
- nad daszkiem przy wejściu bocznym wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy styku ze ścianą zewnętrzną,
- z powierzchni ścian stara farbę zeszkrobać i zmyć
- zagruntować całą powierzchnię ścian / ściana frontowa z bokami do pierwszych rynien spustowych/
- naciągnięcie siatki z tworzywa sztucznego na klej, na całą powierzchnię ścian, a na narożnikach budynku i ościeży zastosować kątownik aluminiowy z siatką,
- pomalowanie ścian farbą emulsyjną zewnętrznego stosowania w kolorze białym,
- montaż śniegołapów
- rozebranie rusztowania,
- skucie płytek przy wejściu bocznym i położenie od nowa płytek mrozoodpornych na kleju elastycznym i fugą do stosowania na zewnątrz,

3. Roboty inne

- wymiana rynny dachowej z tyłu budynku,
- wykonanie nowej obróbki komina nad siłownią, a pozostałe uszczelnić złącza silikonem,
- montaż nowych obróbek blacharskich osłaniających płytę warstwową od frontu,
- montaż śniegołazów,
- skucie starej wylewki na balkonie, wykonanie nowych obróbek, nowej wylewki betonowej grub. 5 cm i pomalowanie jej farbą do betonu, dodatkowo pomalować balustrady balkonowe farbą olejną,
- w pomieszczeniu biblioteki i jadalni wymienić płytki PCW na wykładzinę bezspoinową.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem <1>15.00*0.70+<2>4.00*0.70	m ² m ²	13.30	13.30
				RAZEM	13.30
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół przy ścianie frontowej cz. trzykondygnacyjnej 13.60*0.12	m ² m ²	1.63	1.63
				RAZEM	1.63
3	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - odkopanie fundamentów - ścian frontowa cz. trzykondygnacyjnej 13.60*0.50*0.80	m ³ m ³	5.44	5.44
				RAZEM	5.44
4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 13.60*0.80	m ² m ²	10.88	10.88
				RAZEM	10.88
5	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 13.60*0.80	m ² m ²	10.88	10.88
				RAZEM	10.88
6	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - zasypanie fundamentów 13.60*0.50*0.70	m ³ m ³	4.76	4.76
				RAZEM	4.76
7	NNRNKB 231 0511-04	Ponowne ułożenie kostki brukowej przy ścianach budynku ze spadkiem od budynku - kostka z odzysku poz.1	m ² m ²	13.30	13.30
				RAZEM	13.30
8	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m <1>13.60*10.25+<2>17*7.21	m ² m ²	261.97	261.97
				RAZEM	261.97
9	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.8	m ² m ²	261.97	261.97
				RAZEM	261.97
10	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie frontowej cz. trzykondygnacyjnej - 30 % pow. ściany (13.60*10.25-<okna>(1.76*2.00*4+1.18*2.00*6+1.76*1.50*2+1.18*1.50*3))*0.30	m ² m ²	30.17	30.17
				RAZEM	30.17
11	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwyczajnie kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - ponowne wykonanie tynków poz.10	m ² m ²	30.17	30.17
				RAZEM	30.17
12	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany podlegające remontowi <1>(13.60*10.25-<okna>(1.76*2.00*4+1.18*2.00*6+1.76*1.50*2+1.18*1.50*3))*0.70+0.80*2*10.25<ściany przylegające - do rynny>+<2>17.00*7.21+3.30*3.00-<okna i drzwi>(1.80*2.00*9+2.50*1.20+1.50*1.50+2.20*1.50)+<ościeża><1>(10.25*4+(1.76+2.00*2)*4+(1.18+2.00*2)*6+(1.76+1.50*2)*2+(1.18+1.50*2)*3)*0.15+<2>(3.00+2.20*2+1.50+1.50*3+2.50+1.20*2+(1.80+2.00*2)*9)*0.15	m ² m ²	206.47	206.47
				RAZEM	206.47
13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie poz.11+poz.12	m ² m ²	236.64	236.64
				RAZEM	236.64
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.13	m ² m ²	236.64	236.64
				RAZEM	236.64
15	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką <1>10.25*4+(1.76+2.00*2)*4+(1.18+2.00*2)*6+(1.76+1.50*2)*2+(1.18+1.50*2)*3+<2>3.00+2.20*2+1.50+1.50*3+2.50+1.20*2+(1.80+2.00*2)*9	m m	187.68	187.68
				RAZEM	187.68
16	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych poz.14	m ² m ²	236.64	236.64
				RAZEM	236.64
17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody przy wejściu bocznym z frontu 1.50*1.50+(1.50+1.50)*0.12	m ² m ²	2.61	2.61
				RAZEM	2.61
18	NNRNKB 202 1118-10	Ponowne ułożenie płytek na schodach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.17	m ²	2.61	
				RAZEM	2.61
19	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian - ponowne ułożenie płytek na cokole ściany frontowej cz. trzykondygnacyjnej poz.2	m ² m ²	1.63	
				RAZEM	1.63
20	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebrawanie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - PCV <daszek nad wejściem bocznym>1.50+<ściana frontowa części środkowej>9.00+ <z tyłu budynku>6.00	m m	16.50	
				RAZEM	16.50
21	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebrawanie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - PCV <daszek nad wejściem>2.80	m m	2.80	
				RAZEM	2.80
22	NNRNKB 202 0546-01	Montaż nowych rynien PCV poz.20	m m	16.50	
				RAZEM	16.50
23	NNRNKB 202 0550-03	Montaż nowej rury spustowej PCV poz.21	m m	2.80	
				RAZEM	2.80
24	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki daszka nad wejściem bocznym (1.50+1.20)*0.15	m ² m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nowa obróbka kominu nad siłownią (0.42+0.96)*2*0.35	m ² m ²	0.97	
				RAZEM	0.97
26	analiza indywidualna	Uszczelnienie styków istniejącej obróbki przy kominach nad siłownią 12.00	mb mb	12.00	
				RAZEM	12.00
27	analiza indywidualna	Montaż śniegołapów - dach wyższy przy wejściu i front sali gimnastycznej <1>14.60+<2>17.00+<sala gimnastyczna>1.40+16.00	mb mb	49.00	
				RAZEM	49.00
28	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka dachu sali gimnastycznej (obróbka osłonowa płyty warstwowej - obróbka dekoracyjna) (<front>16.00+<tył>4.00)*0.20	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR 4-04 0504-01	Rozebrawanie posadzek wylewki betonowej na balkonie 1.10*17.30	m ² m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
30	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka balkonu 0.15*(1.10*2+17.30)	m ² m ²	2.93	
				RAZEM	2.93
31	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - nowa obróbka balkonu 0.25*(1.10*2+17.30)	m ² m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
32	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 1.10*17.30	m ² m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
33	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - zwiększenie grub. do 5 cm Krotność = 3 1.10*17.30	m ² m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
34	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą do betonu wylewki na balkonie 1.10*17.30	m ² m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
35	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.10*(1.10*2+17.30)	m ²	21.45	
				RAZEM	21.45
36	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki <bibliotek>5.55*3.86+<jadalnia>6.72*5.72	m ² m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
37	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż listew cokołowych - drewnianych (5.55+3.86)*2+(6.72+5.72)*2	m m	43.70	
				RAZEM	43.70
38	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.36	m ² m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
39	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.36	m ² m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
40	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - bez spoinowe poz.36	m ² m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
41	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Ponowny montaż listw drewnianych cokołowych - listwy z odzysku poz.37	m m	43.70	
				RAZEM	43.70

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m ²	13.30		
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół przy ścianie frontowej cz. trzykondygnacyjnej	m ²	1.63		
3	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - odkopanie fundamentów - ścian frontowa cz. trzykondygnacyjnej	m ³	5.44		
4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	10.88		
5	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	10.88		
6	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - zasypywanie fundamentów	m ³	4.76		
7	NNRNKB 231 0511-04	Ponowne ułożenie kostki brukowej przy ścianach budynku ze spadkiem od budynku - kostka z odzysku	m ²	13.30		
8	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	261.97		
9	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przysięnnych o wysokości do 20 m	m ²	261.97		
10	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie frontowej cz. trzykondygnacyjnej - 30 % pow. ściany	m ²	30.17		
11	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - ponowne wykonanie tynków	m ²	30.17		
12	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany podlegające remontowi	m ²	206.47		
13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną - jednokrotne gruntowanie	m ²	236.64		
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	236.64		
15	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką	m	187.68		
16	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych	m ²	236.64		
17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody przy wejściu bocznym z frontu	m ²	2.61		
18	NNRNKB 202 1118-10	Ponowne ułożenie płytek na schodach	m ²	2.61		
19	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian - ponowne ułożenie płytek na cokole ściany frontowej cz. trzykondygnacyjnej	m ²	1.63		
20	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - PCV	m	16.50		
21	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - PCV	m	2.80		
22	NNRNKB 202 0546-01	Montaż nowych rynien PCV	m	16.50		
23	NNRNKB 202 0550-03	Montaż nowej rury spustowej PCV	m	2.80		
24	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki daszka nad wejściem bocznym	m ²	0.41		
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nowa obróbka kominna nad siłownią	m ²	0.97		
26	analiza indywidualna	Uszczelnienie styków istniejącej obróbki przy kominach nad siłownią	mb	12.00		
27	analiza indywidualna	Montaż śniegołapów - dach wyższy przy wejściu i front sali gimnastycznej	mb	49.00		
28	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka dachu sali gimnastycznej (obróbka osłonowa płyty warstwowej - obróbka dekoracyjna)	m ²	4.00		
29	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek wylewki betonowej na balkonie	m ²	19.03		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka balkonu	m ²	2.93		
31	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - nowa obróbka balkonu	m ²	4.88		
32	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²	19.03		
33	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm - zwiększenie grub. do 5 cm Krotność = 3	m ²	19.03		
34	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą do betonu wylewki na balkonie	m ²	19.03		
35	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²	21.45		
36	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	59.86		
37	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż listew cokołowych - drewnianych	m	43.70		
38	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	59.86		
39	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	59.86		
40	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - bez spoinowe	m ²	59.86		
41	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Ponowny montaż listw drewnianych cokołowych - listwy z odzysku	m	43.70		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

UMOWA NR/2010

w dniu 2010 r. w Lipcach Reymontowskich pomiędzy Gminą Lipce Reymontowskie z siedzibą w Lipcach Reymontowskich przy ul. Reymonta 24, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Jerzego Czerwińskiego

a

NIP:, zwanym dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie części elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1. Skucie i założenie nowych płytek klinkierowych na cokole,**
- 2. Zerwanie i ułożenie kostki brukowej na szerokości 70 cm,**
- 3. Zbicie odpadających tynków cementowo-wapiennych i ich ponowne odtworzenie,**
- 4. Zamontowanie na dachu śniegołazów,**
- 5. Pomalowanie ścian białą zewnętrzną farbą,**
- 6. Wymiana rynny dachowej z PCV,**
- 7. Przy wejściu bocznym skucie starych i położenie nowych płytek mrozoodpornych,**
- 8. Montaż śniegołazów,**
- 9. Wymiana w pomieszczeniach biblioteki i jadalni płytek PCV na wykładzinę bezspoinową.**

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

§ 2

Czynności wymienione w §1 Zleceniobiorca wykona w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 roku.

§ 3

1. Za wykonanie czynności wymienionych w §1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: netto **zł** (**słownie.....**), a z 22 % podatkiem VAT brutto (słownie)

2. Zakończenie wszystkich robót objętych umową nastąpi na podstawie odbioru końcowego.

3. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę po wykonaniu całości zlecenia i odbiorze robót przez zleceniodawcę.

4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury przez Zleceniobiorcę.

5. Fakturę należy wystawić na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drzewcach, 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 165, NIP 836-177-43-13

§ 4

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2. Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w §1 innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 6

Wykonawca udziela **3 letniej gwarancji** jakości i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia odbioru końcowego.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca