

Lp.	OPIS	JED.	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
WYKONANIE INSTALACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ					
1.	Montaż korytek kablowych 100x50mm	m	112		-
2.	Montaż korytek kablowych 30x20mm	m	1028		-
3.	Układanie kabla YKY 5x25mm ²	m	28		-
4.	Układanie przewodu YDY 5x4mm ²	m	48		-
5.	Układanie przewodu YDY 3x2,5mm ²	m	925		-
6.	Układanie przewodu YDY 3x1,5mm ²	m	1465		-
7.	Montaż opraw RUBIN PLUS 2x58W p.par	szt	85		-
8.	Montaż opraw RUBIN PLUS 2x58W SLA	szt	34		-
9.	Montaż opraw AMETYST 2x26W	szt	14		-
10.	Montaż opraw kanałowych	szt	12		-
11.	Montaż opraw OKTAN 1x250W ASY + siatka ochronna	szt	8		-
12.	Montaż opraw zewnętrznych	szt	3		-
13.	Montaż wyłączników n/t	szt	49		-
14.	Montaż gniazd 2x230V 16A n/t	szt	68		-
15.	Montaż puszek łączeniowych n/t	szt	117		-
16.	Montaż wyłącznika p.poż	szt	1		-
17.	Montaż rozdzielni głównej 4x24 N/T zamykanej na klucz	szt	1		-
17.1	FR 104 100A	szt	1		-
17.2	Ochronniki B+C	kpl	1		-
17.3	Lampki sygnalizacyjne	kpl	1		-
17.4	Wyłączniki różnicowo-prądowe AC P 312 25A 30mA	szt	8		-
17.5	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 311 B16A	szt	25		-
17.6	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 311 B10A	szt	26		-
17.7	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 314 B32A	szt	1		-
17.8	Stycznik SM 320 230V	szt	1		-
18.	Montaż rozdzielni Sali komputerowej 1x12zamykanej na kluczyk N/T	szt	1		-
18.1	FR 102 25A	szt	1		-
18.2	Wyłączniki różnicowo-prądowe A P 312 25A 30mA	szt	1		-
18.3	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 311 B16A		3		-
19.	Wykonanie pomiarów	kpl	1		-
20.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		-
	Wartość				-
WYKONANIE INSTALACJI DLA 3TRZECH MIESZKAŃ					
1.	Wykucie bruzd pod przewody	m	490		-
2.	Zaprawienie bruzd	m	490		-
3.	Układanie przewody YDY 3x2,5mm ²	m	345		-
4.	Układanie przewody YDY 3x1,5mm ²	m	240		-
5.	Montaż puszek łączeniowych	szt	16		-
6.	Montaż puszek pod osprzęt	szt	84		-

7.	Montaż przełączników	szt	16		-
8.	Montaż gniazd 2x230V 16A	szt	34		-
9.	Montaż rozdzielni N/T 2x12	szt	3		-
9.1	FR 104 40A	szt	3		-
9.2	Wyłączniki różnicowo-prądowe AC P 314 25A 30mA	szt	3		-
9.3	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 314 B32A	szt	3		-
9.4	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 311 B16A	szt	9		-
9.5	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 311 B10A	szt	3		-
9.6	Ochronniki B+C	kpl	3		-
9.7	Lampki sygnalizacyjne	kpl	3		-
10.	Wykonanie pomiarów	kpl	1		-
11.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		-
	Wartość				-